

実施工事 設計図書

工事名称 岩手県立中央病院 7階716号室HEPAフィルター交換修繕

工事場所 岩手県立中央病院 盛岡市上田1-4-1

工事完成期限 令和7年3月31日

工事概要

7階716室HEPAフィルターが劣化しているため修繕を要する



名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
HEPAフィルター交換 修繕						
【交換部品内訳】						
HEPAフィルター	ATMC-56-E4	6.0	台			
HEPAフィルター	ATMC-28-E4	3.0	台			
HEPAフィルター	ATMC-Z-E4	1.0	台			
プレフィルター	500×600×50	4.0	枚			
プレフィルター	127×137×10	2.0	枚			
プレフィルター	380×388×10	1.0	枚			
プレフィルター	190×230×10	1.0	枚			
プレフィルター	230×337×10	1.0	枚			
【修繕作業内訳】						
フィルター交換作業		1.0	式			
クリンアップ作業		1.0	式			
測定作業（リーク 清浄度測定）		1.0	式			
試運転調整		1.0	式			

